



TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİ PROJESİ 26.04.2016 TARİHLİ İHALESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

26.04.2016 tarihinde gerçekleşecek olan TR41/14/GPD_BU/0001 no.lu Tekstil Ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Projesi ihalesi kapsamında “**LOT-7 Laboratuvar Tezgâhları**” alımına ilişkin gelen sorulara dair açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

1. Her kolonda prizler mevcut olacaktır. Laboratuvar 1-2-3’ te kenar tezgâhlarda tezgâh üstü raf mevcut olduğundan prizler kolonlarda olacak, diğerlerinde ise prizler duvara gömülü olarak yapılacaktır.

Lab_1-Analitik Laboratuvarı, Lab_2-Yaş Kimyasal-1 Laboratuvarı, Lab_3 Yaş Kimyasal 2 Laboratuvarı olmak üzere bu laboratuvarlardaki kenar ve orta tezgâhlarda yer alan kolonlar üzerinde prizler bulunmakta olup, elektrik bağlantıları için İnşaat Firması tarafından açık uçlar bırakılmıştır. Açık uçlara elektrik bağlantısı tezgâh ihalesi yüklenici firması tarafından yapılacaktır.

Diğer Lab_4-Kondüsyonlama Laboratuvarı, Lab_5-Antibakteriyel Laboratuvarı, Lab_6-Yanma Laboratuvarı, Lab_7- Çevre Laboratuvarı’nda bulunan orta tezgâhlarda yer alan kolon tasarımları için ise yine elektrik bağlantıları için açık uçlar bulunmaktadır. Açık uçlara elektrik bağlantısı tezgâh ihalesi yüklenici firması tarafından yapılacaktır. Kenar tezgâhlarda yer alacak olan prizler İnşaat firması tarafından duvara gömülü olarak yapılacaktır.

2. Tezgâhlarda bulunan raflar şartnamede belirtildiği gibi 150 cm olduğundan orta ve kenar tezgâh kule-raf sistemleri de buna göre dizayn edilmelidir. Orta tezgâhların başlarında ve ortasında olacak şekilde ve bu nedenle led aydınlatmalar da orta tezgâhlar boyunca olması kabul edilebilecektir.

3. Kondisyonlama raflarında iki raf arası yüksekliğin standart şartlara uygun yükseklikte olması kabul edilecektir.

4. Orta tezgâhlarda kule-raf isteminin olduğu tezgâhlarda Led aydınlatmalar olacaktır. Kenar tezgâhlarda projede bildirilen tezgâh üstü raf sistemi orta tezgâhtaki kule-raf sistemiyle şartnamede belirtildiği gibi aynı teknik özellikte olacaktır.

5. Çeker ocak ve kimyasal saklama dolapları için su, gaz ve havalandırma bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi teklifi veren firma tarafından ve mevcut laboratuvar yüksekliği baz alınarak yapılacaktır.

